

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna Lisice (etap I)					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1 280m + 450m = 1 730 m 1.730	km		
			km	1.730	
				RAZEM	1.730
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		62.00	szt	62.000	
				RAZEM	62.000
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		12.00	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76-85 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 86-95 cm, z karczowaniem pni	szt		
d.1		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich	ha		
d.1		0.031	ha	0.031	
				RAZEM	0.031
10	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II	szt		
d.1		15.00	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
11	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II	szt		
d.1		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
12	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II	szt		
d.1		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1		32.00	m-p	32.000	
				RAZEM	32.000
14	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p		
d.1		28.00	m-p	28.000	
				RAZEM	28.000
15	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		60.00	m-p	60.000	
				RAZEM	60.000
16	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych	szt		
d.1		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
17	D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą RHDPEp 110/6,3 (okolica posesji nr 16 Od-cinek I	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2		II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6			
18 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb. do. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy w gruntach kat. II-IV (Odcinek I nawiązanie do drogi powiatowej km 0+000-0+025 oraz Odcinek II nawiązanie do istniejącej drgi gminnej km 0+425-0+450) 76.00	m ³ m ³	 76.000	
				RAZEM	76.000
19 d.2	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) po karczowaniu drzew i pni, z zagęszczeniem ręcznym 36.00	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
3		III ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2			
20 d.3	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III- pod przepusty fi 40 cm poprzecznie (pod ławę fundamentową, część przelotową oraz ścianki oporowe) 33.00	m ³ m ³	 33.000	
				RAZEM	33.000
21 d.3	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
22 d.3	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
23 d.3	D-03.02.01	Ścieki liniowe typu ACO DRAIN (lub równoważne o nie gorszych parametrach) fi S-150 K mm korytkowego z polimerbetonu (z rusztem żeliwnym) w km 0+005 Odcinek I, korytka z własnym spadkiem dna 1,5% (1,0m i 0,50m) oraz z zakończeniem skrzynką odpływową z cz. dolnej włączonej do przepustu 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.3	D-02.03.01 D-03.01.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. 14.00	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
25 d.3	D-03.01.01	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm 6.00	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.3	D-06.04.01	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na głębokość. ok. 20-40 cm z odwozem urobku na odkład Wykonawcy (po 50m w każdą stronę od przepustu przy drodze powiatowej i po 20m przy pozostałych przepustach) 180.00	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
4		IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
27 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 7535.00	m ² m ²	 7535.000	
				RAZEM	7535.000
28 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Odcinek I km 0+000-0+025 165.00	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
29 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 15 cm pozostały Odcinek I i cały Odcinek II 7370.00	m ² m ²	 7370.000	
				RAZEM	7370.000
30 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm pozostały Odcinek I i cały Odcinek II 7370.00	m ² m ²	 7370.000	
				RAZEM	7370.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7			
31 d.5	D-05.03.05b	Warstwy wiążące i podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport samochodami samowyład. 161.00	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
32 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport samochodami samowyład. 158.00	m ² m ²	 158.000	
				RAZEM	158.000
33 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyład. 6862.00	m ² m ²	 6862.000	
				RAZEM	6862.000
6		VI ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2			
34 d.6	D-06.03.01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna (pobocza) śr. gr. ok. 15cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie 3340.00	m ² m ²	 3340.000	
				RAZEM	3340.000
35 d.6	D-05.02.00	Górna warstwa nawierzchni na zjazdach z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do śr.1,3 m 1,3x5x39 267.00	m ² m ²	 267.000	
				RAZEM	267.000
36 d.6	D-02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów i wykopów w gruntach kat.I-III 3790.00	m ² m ²	 3790.000	
				RAZEM	3790.000
7		VII OZNAKOWANIE kod CPV 45233290-8			
37 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 6.00	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 8.00	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
39 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. poniżej 0.3 m2 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 742740000-0			
40 d.8	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.00	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000