

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przedbudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Inwestor: Gmina Władysławów  
62-710 Władysławów, ul. Rynek 43

Wykonawca: .....

Adres: .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie  
 Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

WIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g  
 Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]  
 Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)  
 Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8	.....
2	II. Roboty ziemne CPV45112100-6	.....
3	III. Podbudowa 45233000-9	.....
4	IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9	.....
5	V. Roboty wykończeniowe CPV 45233220--7	.....
6	VI. Oznakowanie CPV 45233000-9	.....
7	VII. Inwentaryzacja CPV 752100000-8	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

Budowa : Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie  
 Obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

WIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g  
 Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]  
 Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)  
 Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

**1 I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8**

1	Analiza własna Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 5 cm na połączeniu w km 0+000	21,000 m		.....	.....
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-------	-------

**2 II. Roboty ziemne CPV45112100-6**

2	KNNR 001-0202-04-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/ koryto pod zjazdu /4.5 x 2.5/ x 5 + 2m2 x10= 86 m2 + furtki 10m2 = 96 x 0.13=13m3	13,000 m3		.....	.....
3	KNNR 001-0202-05-00 MRRiB Nasypy dla wykonania poboczy oraz zjazdu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-II/	125,000 m3		.....	.....
4	Analiza własna Zakup materiału dla wykonania nasypów	125,000 m3		.....	.....
5	KNNR 001-0407-01-40 MRRiB Formowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-II, spycharkami: 110 kW (150 KM) /z zagęszczaniem/	125,000 m3		.....	.....

**3 III. Podbudowa 45233000-9**

6	KNNR 006-0103-01-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV	132,000 m2		.....	.....
7	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 /melafir, bazalt/, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm 191 x 4.80 +14 x 4 +36 + zjazdu 96	1 105,000 m2		.....	.....
8	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową o zawartości asfaltu 50% w ilości 1.2 kg/m2	1 009,000 m2		.....	.....

**4 IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9**

9	KNNR 006-0309-02-20 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 wg WT 2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 191 x 4.50 +56+36	952,000 m2		.....	.....
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------	-------

**5 V. Roboty wykończeniowe CPV 45233220--7**

10	KNNR 001-0503-05-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy, w gruncie: kat. I-III 191 x 2 x 2.5	955,000 m2		.....	.....
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------	-------

**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

5. V. Roboty wykończeniowe CPV 45233220-7

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

11	KNNR 006-1302-02-00 MRRiB Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości czyszczenia do 40 cm	100,000 m		.....	.....
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

**6 VI. Oznakowanie CPV 45233000-9**

12	KNNR 006-0702-01-10 MRRiB Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	11,000 szt		.....	.....
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------	-------

13	KNNR 006-0702-04-00 MRRiB Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 A6b-1szt, A-6c-1szt, A7-1szt, D4b-1szt, D4c-1szt, U3a-3szt, U3b-3szt	11,000 szt		.....	.....
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	-------	-------

**7 VII. Inwentaryzacja CPV 752100000-8**

14	Analiza własna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,000 kpl		.....	.....
----	----------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--