

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przedbudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**Obiekt :** Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie


Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

## Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**Inwestor :** Gmina Władysławów  
62-710 Władysławów, ul. Rynek 43

**BOŻENA WOŹNIAK**  
Projektowanie i kierowanie robotami  
w zakresie dróg i typowych mostów  
upr. projektowe nr GP 7342/167/94  
upr. budowlane nr WZDP 53/72



**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

Budowa : Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Obiekt : Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Data : 2017-01-31

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
2		II. Roboty ziemne CPV45112100-6
3		III. Podbudowa 45233000-9
4		IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9
5		V. Roboty wykończeniowe CPV 45233220--7
6		VI. Oznakowanie CPV 45233000-9
7		VII. Inwentaryzacja CPV 752100000-8

--- Koniec wydruku ---

**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie  
 Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie

Str: 1

Data : 2017-01-31

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</b>		
1	<b>Analiza własna</b> Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 5 cm na połączeniu w km 0+000 Numer specyfikacji : D-05.03.05a	21,000	m
2	<b>II. Roboty ziemne CPV45112100-6</b>		
2	<b>KNNR 001-0202-04-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/ koryto pod zjazdu /4,5 x 2,5/ x 5 + 2m2 x10= 86 m2 + furtki 10m2 = 96 x 0.13=13m3 Numer specyfikacji : D-02.01.01 D-02.00.01	13,000	m3
3	<b>KNNR 001-0202-05-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Nasypy dla wykonania poboczy oraz zjazdy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I-II/ Numer specyfikacji : D-02.01.01,D-02.00.01	125,000	m3
4	<b>Analiza własna</b> Zakup materiału dla wykonania nasypów Numer specyfikacji : D-02.01.01	125,000	m3
5	<b>ZAŁ.1 - KNNR 001-0407-01-40 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Formowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-II, spycharkami: 110 kW (150 KM) /z zagęszczaniem/ Numer specyfikacji : D-02.03.01	125,000	m3
3	<b>III. Podbudowa 45233000-9</b>		
6	<b>ZAŁ.1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV Numer specyfikacji : D-04.01.01	132,000	m2
7	<b>KNNR 006-0113-04-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 /melafir, bazalt/, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm 191 x 4.80 +14 x 4 +36 + zjazdy 96 Numer specyfikacji : D-04.04.02	1 105,000	m2
8	<b>ZAŁ.1 - KNNR 006-1005-07-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową o zawartości asfaltu 50% w ilości 1.2 kg/m2 Numer specyfikacji : D-04.03.01	1 009,000	m2
4	<b>IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9</b>		
9	<b>KNNR 006-0309-02-20 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 wg WT 2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 191 x 4.50 +56+36 Numer specyfikacji : D-05.03.05a	952,000	m2
5	<b>V. Roboty wykończeniowe CPV 45233220--7</b>		
10	<b>ZAŁ.1 - KNNR 001-0503-05-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy, w gruncie: kat. I-III 191 x 2 x 2.5 Numer specyfikacji : D-02.03.01	955,000	m2
11	<b>KNNR 006-1302-02-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości czyszczenia do 40 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	100,000	m

**Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. W. Łokietka w Wyszynie**

Data : 2017-01-31

6. VI. Oznakowanie CPV 45233000-9

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
6	VI. Oznakowanie CPV 45233000-9		
12	<b>ZAŁ.1 - KNNR 006-0702-01-10 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	11,000	szt
13	<b>ZAŁ.1 - KNNR 006-0702-04-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 A6b-1szt, A-6c-1szt, A7-1szt, D4b-1szt, D4c-1szt, U3a-3szt, U3b-3szt Numer specyfikacji : D-07.02.01	11,000	szt
7	VII. Inwentaryzacja CPV 752100000-8		
14	<b>Analiza własna</b> Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---